（様式7）

鏡野町国民健康保険病院整備事業実施設計技術協力業務委託に係る公募型プロポーザル
技術提案書及びVE提案書等に関する質問回答書

令和 6　年　8 月　23 日

番号	書類名	該当ページ	質 問 事 項	回 答
1	鏡野町工事請負約款	P12	（賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更） 第28条2項 受注者が物価上昇につき、今後の契約において、1000分の15は受注者負担になりますでしょうか。また、5項の「特別な要因による主要材料価格の著しい変動による請負代金が著しく不適当」、6項の「予期することのできない特別の事情による請負代金が著しく不適当」は、何を基準に不適当とされるのか、判断基準をご教示ください。 5項「特別な要因」、6項「予期することのできない特別な事情」の具体例についてご教示ください。	受注者負担については、約款記載の通りです。 第28条5項の規定（単品スライド条項）の適用にあたっては、要因が受注者帰責によらないものであり、特定の主要な工事材料の価格が著しく変動した際に適用されるものです。なお、対象となる材料については、国土交通省単品スライド条項マニュアルにて認められている対象品目の材料価格高騰に対し、受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定するものとなります。 第28条6項の規定（インフレスライド条項）の適用にあたっては、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等を対象とするものです。 詳細の運用方法については、国土交通省から発表されている各スライドマニュアルによります。
2	鏡野町工事請負約款	P14	（不可抗力による損害） 第32条4項受注者が善管注意義務を果たしていた場合についても、100分の1は、受注者負担となりますでしょうか。	お見込みの通りです。
3	実施要領	P18	(5)鏡野町内事業者の活用に関する提案 町内事業者の積極的な採用、及び資材の購入を提案しますが、その際、工種・購入材項目の金額を提示する必要がありますでしょうか。	詳細の工種・購入材項目、及びその金額について、提示は必須ではありませんが、提案評価にあたってその内容の具体性や履行のための取組みを示していただく必要があると考えています。
4	基本設計本編	31 10－02 工事工程表	「免震装置などの先行手配の必要なものについては含まれない」と記載がありますが、工事着手前に先行手配が出来ると考えてよろしいでしょうか。	資材の先行発注については行わないものとする。
5	基本設計説明書	18頁 6－4荷重条件	地震荷重算出に用いるCiについて，免震装置を基本設計と異なるものを採用した場合，再度地震応答解析を行い、その結果に基づき設定を行う必要はありますでしょうか。	免震装置を基本設計と異なるものを採用した場合，再度地震応答解析を行い、その結果に基づき設定を行うものとします。
6	基本設計図	S-01	(構造) 機械式鉄筋定着工法について、適用範囲の記載が見当たりません。該当なしと考えて宜しいでしょうか。また、必要な場合は、具体的な適用範囲を併せて御指示下さい。	該当なしとします。
7	基本設計図	S-28	大梁リストにて、R階G3A及びG15Aの梁成が1400あるため、腹筋は4本ではなく、6本と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
8	基本設計図	S-20.24	1階床梁伏図にて、X4通-Y5～6通間の大梁符号が不明です。軸組図より、G16と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

9	基本 設計図	S- 20/24/28	下記の梁符号が不明です。右に記載のものと考えてよろしいでしょうか。 ・X4通-Y5～6通間の大梁：G16 ・1階X4+3600通-Y4～5通間の小梁：B8	お見込みの通りです。
10	基本 設計図	S-20	1階X4+3600通-Y4～5通間の小梁符号が不明です。B8と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
11	基本 設計図	S-30 A-031	階段(段床・踊場)の床厚(躯体厚)について、下記のように相違しています。段床・踊場共に厚160を正と考えて宜しいでしょうか。 ・屋内階段配筋要領KB1 → 厚220 ・屋内階段配筋要領 → 厚160 ・階段1詳細 → 段床150、踊場165	段床・踊場共に厚220とします。
12	基本 設計図	A-091	(付属棟 構造) 付属棟のｺﾝｸﾘｰﾄ強度及びｽﾗﾝﾌﾟ値が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。 ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ → FC24N ｽﾗﾝﾌﾟ15 ・地上ｺﾝｸﾘｰﾄ → FC24N ｽﾗﾝﾌﾟ18	お見込みの通りです。
13	基本 設計図	A-091	付属棟の鉄筋量が110kg/m3とありますが、すべてSD295と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
14	基本 設計図	A-059	(外部) 屋上ｱｽﾌｧﾙﾄ防水端部にｼｰﾘﾝｸﾞを見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みの通りです。 図面に記載のないものは製造所の仕様によります。
15	基本 設計図	A-013 A-059	外部手摺等の鉄部は全てSOP塗装を見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	図面の通り、図面に記載のあるものは各仕上(リン酸処理等)とし、記載のない鉄部は亜鉛めっきの上SOPとします。
16	基本 設計図	A-013 A-060 [E-28]	配管取出口の高さが不明です。H1500程度と考えて宜しいでしょうか。またﾊﾟﾈﾙは以下と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。 ・ﾊﾟﾈﾙ･･･W6000×H500 1ヶ所 W3300×H500 1ヶ所	FL+1750とします。 パネルについてはお見込みの通りです。
17	基本 設計図	A-045 A-061	屋根3 ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ架台について、3階詳細案内図と外部詳細図-3でｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、手摺の仕様が相違しています。外部詳細図-3を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みの通りです。
18	基本 設計図	A-045 A-061	屋根3 ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ架台について、鉄骨部材の寸法が不明です。御指示下さい。	H-200x200x8x12(SS400)とします。
19	基本 設計図	A-044 A-061	屋根3 ｽﾀｯﾌﾃﾗｽの立上り部の仕上が不明です。ウレタン系塗膜防水と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みの通りです。
20	基本 設計図	A-059 A-061	外部詳細図E-31.32 手摺の範囲が不明です。E-09.10の範囲と考えて 宜しいでしょうか。御指示下さい。	E-31:矩計図に記載の通り、光庭上部とします。 E-32:平面図スタッフテラスおよびカガミノテラスに記載の点線表記建具部分とします。
21	基本 設計図	A-030 A-047	1F X3-4/Y6 軒天仕上について、矩計図-1ではEP-Si仕上、天井伏図では砂壁状外装薄塗材と相違しています。EP-Si仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みの通りです。
22	基本 設計図	A-060	竪樋犬走部について、側溝内の呼樋は硬質塩ﾋﾞVP管φ100+防露巻きと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	硬質塩ﾋﾞVP管φ100とし、防露巻きは不要とします。

23	基本 設計図	A-060	横走り樋支持金物について、樋は硬質塩ﾋﾞVP管φ100と考えて宜しいでしょうか。また明確な範囲を併せて御指示下さい。	平面詳細図および免震層平面図に径および経路を記載しています。 1階詳細案内図-3および2階詳細案内図-2について表記が消えているため、修正図A-035/040を参照ください。
24	基本 設計図	A-061	犬走の立下り部はFCC塗装と考えて宜しいでしょうか。また上裏も同様に見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みの通りです。
25	基本 設計図	A-083	Cﾀｲﾌﾟ EXP.J部のﾀｲﾙ貼について、 ﾒｰｶｰ、品番を御指示下さい。	床タイル1とします。
26	基本 設計図	A-093	車寄せ庇・渡り廊下等の竪樋GL下排水管は硬質塩ﾋﾞVP管φ100と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みの通りです。
27	基本 設計図	A-093	車寄せ庇・渡り廊下等の構造図を御提示ください。 不可の場合は、鉄骨部材等の仮定の指針となる概要を御指示下さい。	鉄骨量は100kg/m2と見込んで下さい。
28	基本 設計図	A-014	以下のﾒｰｶｰ、品番を御指示下さい。 ・ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ合金骨材配合散布型塗床 ・ｽﾀｯﾌ・ｶｶﾞﾐﾉﾃﾗｽ ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ+鋼製床 ・ｱﾙﾐ竪樋	下記とします。 ・ｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ合金骨材配合散布型塗床 →ABC（フェロコンハード）同等品 ・ｽﾀｯﾌ・ｶｶﾞﾐﾉﾃﾗｽ ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ+鋼製床 →日新工業（PF工法）土新建材（フローターシステム）同等品 ・ｱﾙﾐ竪樋 →井上商事、タニタハウジングウェア、中川テクノ同等品
29	基本 設計図	A-091	(付属棟 外部) 各棟の入口上RC庇の天端はｳﾚﾀﾝ系塗膜防水と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	お見込みの通りです。
30	基本 設計図	A-036 A-038	(内部) 1F風除室1、総合待合、待合1の柱で、AW01に面する面の仕上が不明です。増ｺﾝt10にEP-G塗と考えて宜しいでしょうか。柱とAW01の取合い納まり詳細を御指示ください。	壁タイル1貼りとします。
31	基本 設計図	A-014 A-019	1F風除室1、総合待合等、壁ﾀｲﾙ1の仕上の略号がWF11となっておりますが、ｴﾚﾒﾝﾄ図に見当たりません。WF3に読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
32	基本 設計図	A-038 A-085	1階詳細案内図で、1F風除室1に病院理念ｻｲﾝがありますがｻｲﾝ図に記載ありません。A-1総合案内ｻｲﾝに含まれるのでしょうか。別に設置の場合は詳細を御指示下さい。	お見込みの通りです。
33	基本 設計図	A-014 A-038	1F総合受付の床のﾚﾍﾞﾙが-110の範囲(FAF H100)が不明です。ｶｳﾝﾀｰより内側部分と思われますが、明確な範囲図を御提示下さい。	カウンター内側の範囲とします。
34	基本 設計図	A-014	1F総合受付、総合待合、一般EVﾎｰﾙ、廊下1、廊下2の壁仕上がMDP(ﾗﾝﾀﾞﾑ張)となっておりますが、具体的にどのような貼り方をするのか不明です。展開図等で御指示下さい。	修正図A-065を参照ください。
35	基本 設計図	A-014	1F一般EVﾎｰﾙ、廊下1、廊下2、待合1・2・3・4の床のﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄが模様張となっておりますが、具体的にどのような模様張になるのでしょうか。御指示下さい。 2F病室、EVﾎｰﾙ、廊下1～6、食堂・DR、一般DR、3FEVﾎｰﾙ、廊下、第会議室等も同様です。	廊下については両端部900程度の色切替え、その他の室についてはW900程度のボーダーとします。

36	基本 設計図	A-014 A-047	1F一般ELVﾎｰﾙの天井高が仕上表3000、天井伏図2600と異なっております。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
37	基本 設計図	A-014 A-047	1F廊下1の天井仕上が仕上表ではMDP、天井伏図ではﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟとなっています。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
38	基本 設計図	A-014 A-047	1F廊下2の天井仕上が仕上表ではﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ、天井伏図ではMDPとなっています。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
39	基本 設計図	A-020 A-062	1FのMWC・FWC手洗いｶｳﾝﾀｰの下り天井のｴﾚﾒﾝﾄ記号がBC2ですが塗装が不明です。また、鏡廻りのﾀｲﾙは、壁ﾀｲﾙ3(水まわり用)と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示ください。	VC3貼、壁タイル2とします。
40	基本 設計図	A-015 A-031 A-036	1F書庫の壁下地が、仕上表ではW5ﾎﾞｰﾄﾞ張の上仕上ですが、階段1詳細図では打放t10増打になっています。階段1詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
41	基本 設計図	A-064 A-073	1F MRI室について、ｼｰﾙﾄﾞ工事詳細図に点滴ﾚｰﾙが建築工事と記載されておりますが、取付位置、長さが不明です。御指示下さい。	寝台上部にD-42b　SUS製　U字型W900×L2400とします。
42	基本 設計図	A-047 A-064	1FﾊﾟﾝはWが1500程度あります。内部雑詳細図では600×600と記載されております。天井伏図のW1500を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
43	基本 設計図	A-015 A-047	1F MRI機械室の天井仕上はｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張)ですが、天井高が2600と記載されています。直天井と考えて宜しいでしょうか。二重天井の場合は、GB-R12.5にｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ貼でしょうか。御指示下さい。	天井高2800、天井下地C6の上GWB1貼りとします。
44	基本 設計図	A-015 A-035	1F 操作ﾎｰﾙ1・2の床ﾚﾍﾞﾙが一部-310とありますが、範囲が不明です。1F詳細案内図の配線ﾋﾟｯﾄ(D29)に200程度加えた範囲と考えて宜しいでしょうか。	操作ホール1についてはX2通り柱の1通り側面、操作ホール2についてはY2通り柱の1通り側面までとします。
45	基本 設計図	A-035 A-051	1F 操作ﾎｰﾙ1の外壁面に建具案内図にはAW04がありますが、詳細案内図には記載がありません。建具があるものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
46	基本 設計図	A-014～ A-017, A-038	壁仕上のｸﾛｽがVC1(強化)+VC4(ｱｸｾﾝﾄ)と記載されている部屋がありますが、張り分けが不明です。それぞれの部屋のｱｸｾﾝﾄｸﾛｽの範囲を御指示ください。	各室1面をVC4貼りとします。
47	基本 設計図	A-046 A-064	AW額縁の仕様が建具表ではｽﾁｰﾙ+SOPとなっていますが、内部雑詳細図(D-35)では木製額縁となっています。建具表を正と考えて宜しいでしょうか。	内部雑詳細図を正とします。
48	基本 設計図	A-033～ A-044, A-062	詳細案内図の複数個所に記載されております、詳細図番号D-1ですがa～cの記載がなく、鏡の有無が不明です。各部の詳細番号(a～c)を御指示ください。また、cの場合D-1では、鏡無しとなっておりますが、D-14a,b,c鏡詳細図では、cも鏡があります。この相違についても御指示下さい。	D-1の鏡については機械設備工事とします。衛生器具リストを参照ください。
49	基本 設計図	006 A-046	各病室のﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰﾙの範囲が不明です。御指示ください。	ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰﾙはA-046図の上部ふかし壁の範囲を指します。

50	基本 設計図		上記質疑に続き、ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰﾙが既製品の場合、参考ﾒｰｶｰ、品番等を御指示ください。	上記と同様
51	基本 設計図	A-046	病室詳細図において下図赤枠に記載のあるｽﾁｰﾙ製樹脂合板の上化粧塩ﾋﾞｼｰﾄとはどこに貼るものでしょうか。詳細または範囲を御指示ください。 	左下目地で囲われたW520程度の箇所となります。
52	基本 設計図	A-016 A-020	2FWCの天井仕上が仕上表でGB-Dと なっていますが、ｴﾚﾒﾝﾄ図ではGB-NC, 吸音GB-Dと図示されています。仕上表を正とし、 GB-D(直貼り)と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
53	基本 設計図	A-047～ 049 A-058	建具表のAWにｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽと記載がありますが、天井伏図ではﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ(RB)となっています。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
54	基本 設計図	A-048 A-058	建具表AW09にｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ・縦型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ(3箇所)とありますが、AW09は4個所あります。4個所ともｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ・縦型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞが付くものとと考えて宜しいでしょうか。	1か所はロールスクリーンとします。
55	基本 設計図	A-016 A-041 A-042	仕上表で2FWC3,6に手すり(ｽｲﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)とありますが2階詳細案図-3に図示されているD19cの図番が内部雑詳細図にありません。詳細を御指示ください。	機械設備工事とします。 衛生器具リストを参照ください。
56	基本 設計図	A-016 A-041 A-062	仕上表で各WCとHCWC1・2に手すりと記載がありますが詳細案内図に記号の記載がありません。内部雑詳細図のD-19の横型手すりと考えて宜しいでしょうか。また各WCとHCWC1・2の手すりの大きさが異なっています。それぞれの手すりの詳細を御指示ください。	機械設備工事とします。 衛生器具リストを参照ください。
57	基本 設計図	A-005 A-046 A-062	病室の手洗いｶｳﾝﾀｰ[D-12]は、ｶｳﾝﾀｰ:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ、洗面器・水栓:機械設備工事と記載ありますが、ｶｳﾝﾀｰ、下台共点線で記載されております。 ｶｳﾝﾀｰ、下台共機械設備工事と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
58	基本 設計図	A-062	浴室ｼｬﾜｰ周りの面台が黒御影石となっていますが程度、産地等が不明です。御指示ください。	中国産一般品とします。
59	基本 設計図	A-019	ｴﾚﾒﾝﾄ図-1でW8のｽﾗﾌﾞ取合い部の無機質充填剤が、床ｽﾗﾌﾞ取合いには記載ありませんが、図下に※四周処理・継目処理はﾒｰｶｰ標準仕様と記載あります。RC取合い部は四周に充填するものと考えて宜しいでしょうか。	W8に四周処理は不要とします。 なお、ボード下部については監理指針 19.7.13によります。
60	基本 設計図	A-017 A-020	仕上表3階SWC・洗面の巾木において、床材立上の記載がございますが、ｴﾚﾒﾝﾄ図番号がB7(ｿﾌﾄ巾木)となっています。ｴﾚﾒﾝﾄ図番号はB4と考えて宜しいでしょうか。御指示ください。	お見込みの通りです。

61	基本 設計図	A-040 A-066	2F食堂・DR内の流し台の家具符号がF4aとなっておりますが、F4aはカウンターの符号です。 F3aと読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
62	基本 設計図	A-053	3F手術前室に隣接しているWC・更衣室の建具符号が不明です。建具符号、寸法、仕様を御指示ください。	LH49となります。

63	基本 設計図	A-014	下記材料の参考メーカー、品番等を御指示ください。 ・FS1：ビニル床シート(一般品) ・FS2：ビニル床シート（重歩行用） ・FS3：ビニル床シート(WC用・消臭) ・FS4：ビニル床シート(耐薬・帯電防止) ・FS5:ビニル床シート(厨房用) ・HS：ビニル床シート(衝撃吸収t2.8) ・TS:ビニル床シート(単層) ・塗床1:厚膜型塗床材(防滑) ・塗膜防水1(ポリマーセメント系) ・TC1:タイルカーペット(500×500t7.5) ・TC2:タイルカーペット(500×500t6.8) ・FOA:置敷ビニル床タイルt5.0 ・床タイル1:600×600/300×1500 t10.3 模様張 ・床タイル2:100×100×8.5(水廻り用) ・VC1:ビニルクロス(強化) ・VC2:ビニルクロス(消臭) ・VC3:不燃化粧強化紙(木目調) ・VC4:ビニルクロス(アクセント) ・壁タイル1:せっ器質100×50t9.0 ・壁タイル3:100×100×7.0水廻り用 ・腰壁シート:不燃腰壁用塩ビシートt0.5 ・ロールスクリーン ・縦型ブラインド	下記とします。 ・FS1：ビニル床シート(一般品) →東リ（フロアリュームマーブルNW）サンゲツ（エスリュームマーブル）タジマ（パーマリュームEMマーブル）同等品 ・FS2：ビニル床シート（重歩行用） →東リ（マチュアNW）サンゲツ（ストロング）タジマ（マジェスタ）同等品 ・FS3：ビニル床シート(WC用・消臭) →東リ（消臭NSトワレNW）サンゲツ（消臭レストリューム）タジマ（消臭クリンセフ）同等品 ・FS4：ビニル床シート(耐薬・帯電防止) →東リ（耐薬スーパーKシートエクセラ）タジマ（タイヤクフロアラボプラス）同等品 ・FS5:ビニル床シート(厨房用) →東リ（NSアクアトレッド）サンゲツ（ニューセーフティ）ABC（アルトロセーフティーフロア）同等品 ・HS：ビニル床シート(衝撃吸収t2.8) →東リ（SFフロアNW）サンゲツ（SKフロア）タジマ（ACフロア）同等品 ・TS:ビニル床シート(単層) →東リ（ヒトエグランザ）サンゲツ（グラニット）アキレス（アートオプティマ）同等品 ・塗床1:厚膜型塗床材(防滑) →住友ゴム（G-40シボコーティング工法）ABC（ケミクリートEローラースチップル工法）同等品 ・塗膜防水1(ポリマーセメント系) →大関化学（パラテックス）タジマ（TLコート）日本ペイント（ビッグサンセレナ）同等品 ・TC1:タイルカーペット(500×500t7.5) →東リ（GX-7800）サンゲツ（DT-4800）タジマ（タピスカロッカ）同等品 ・TC2:タイルカーペット(500×500t6.8) →東リ（GA-3600）サンゲツ（NTH-7060）タジマ（タピススタイルTS）同等品 ・FOA:置敷ビニル床タイルt5.0 →東リ（ルースレイ50NW-EX）サンゲツ（OT）タジマ（レイフラットタイルノーワックス）同等品 ・床タイル1:600×600/300×1500 t10.3 模様張 →LIXIL（ストーンエッジⅡ）同等品 ・床タイル2:100×100×8.5(水廻り用) →LIXIL（ミスティフロアキラミックS）同等品 ・VC1:ビニルクロス(強化) →サンゲツ、ルノン、リリカラ同等品 ・VC2:ビニルクロス(消臭) →サンゲツ、ルノン、リリカラ同等品 ・VC3:不燃化粧強化紙(木目調) →東リ（リアルデコ）サンゲツ（ハードウォール）同等品 ・VC4:ビニルクロス(アクセント) →サンゲツ、ルノン、リリカラ同等品 ・壁タイル1:せっ器質100×50t9.0→せっ器質200×20t10.0　縦張り目地幅5mm　国代耐火（極細ボーダーⅡ）同等品に変更 ・壁タイル3:100×100×7.0水廻り用 →LIXIL(ジキーナ)同等品 ・腰壁シート:不燃腰壁用塩ビシートt0.5 →東リ（不燃腰壁シート）同等品 -特記仕様書に記載あるもの- ・ロールスクリーン　・縦型ブラインド →TOSO、タチカワ、ニチベイ同等品

64	基本 設計図	A-013 A-029	免振ﾋﾟｯﾄの床の増打ち厚さの記載がありません。50㎜と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
65	基本 設計図	A-005	現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付において、防火ｺｰﾄが、内装不燃要求の部屋および、天井内を排煙ﾁｬﾝﾊﾞｰとしている部屋と記載ありますが、該当範囲がわかりません。範囲を御指示下さい。	告示第1436号第4号二(4)の適用部分となります。
66	基本 設計図	A-022 ～024	外壁面の断熱材(発泡ｳﾚﾀﾝ吹付t50)の範囲の確認ですが、下記は無しと考えて宜しいでしょうか。 ・1F:外周柱型全部、X7通り/Y2～5間梁型 ・2F:外周柱型全部 ・3F:外周柱型全部	X7通り/Y2～5間梁型は適用します。 その他はお見込みの通りです。
67	基本 設計図	A-019 A-034 A-101	1F採血ｺｰﾅｰの待合2側の間仕切が、平面詳細図でW5になっておりますが、防災計画図で、ｵﾚﾝｼﾞ色(防火上主要な間仕切(1時間耐火)になっております。W4と読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
68	基本 設計図	A-019 A-044 A-103	3F病児保育室-職員食堂間の間仕切が、詳細案内図でW5Gとなっておりますが、防災計画図ではｵﾚﾝｼﾞ色(防火上主要な間仕切(1時間耐火))になっております。WG4に読み替えて宜しいでしょうか。	詳細案内図を正とします。
69	基本 設計図	A-068	F-15窓口ｶｳﾝﾀｰ上下窓の上部分の仕上及び下地が不明です。御指示下さい。また、窓ガラスの種類、厚さも合せて御指示下さい。	仕上は各面する部屋の仕上とし、下地は壁と同様とします。 ガラスはP-5飛散防止フィルム張とします。
70	基本 設計図	A-015 A-020 A-037	1F救急診察室に仕上表ではﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾞｰﾄﾞの記載がありますが、取付範囲が不明です。ﾗｲﾆﾝｸﾞの横にW2500で見込んで宜しいでしょうか。	詳細案内図に記載のD-39bPPEホルダー下地と読み替えます。
71	基本 設計図	A-037 A-065	1FｽﾀｯﾌELVﾎｰﾙに上部ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(暗幕用)の記載がありますが、詳細案内図下部の詳細図番号欄では削除されています。暗幕用ではない上部ｶｰﾃﾝﾚｰﾙD-49aが付くと考えて宜しいでしょうか。	内部雑詳細図を正としD-49bは適用します。
72	基本 設計図	A-016	1F霊安室の備考欄に記載されている間接照明ﾎﾞｯｸｽの仕様と取付位置が不明です。詳細仕様、長さ等を御指示ください。	室両側にA-6とし、L=4000×2とします。 また、1階A-3bはA-6と読み替えます。
73	基本 設計図	A-065	配膳車ｺﾝｾﾝﾄ吊材は、調理室に2か所設置と考えて宜しいでしょうか	天井伏図に記載の通り2か所となります。
74	基本 設計図	A-065	雑詳細図4にD-48ｶﾞﾗｽ防煙垂れ壁の詳細がありますが、設置場所が不明です。該当無しと考えて宜しいでしょうか	番号をD-51と読み替え、天井伏図に記載の箇所とします。
75	基本 設計図	A-017 A-040 A-063	2FｽﾀｯﾌﾙｰﾑにD-27ﾗｲﾆﾝｸﾞ、流し台と記載がありますが、詳細案内図に番号が記載されておりません。流し台D-27に付くﾗｲﾆﾝｸﾞの番号を御指示ください。	ライニングは不要とします。
76	基本 設計図	A-034	3F廊下4のY6通りに記載されてる四角は何でしょうか。建築工事に含むものであれば、詳細を御指示下さい。	E-29の救助袋とします。
77	基本 設計図	A-031	階段の点字鋲が、記載されているところと記載されていないところがありますが、すべての下り口に設置するものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
78	基本 設計図	A-018 A-091	(付属棟 内部) 井戸処理棟の仕上が、仕上表に記載ありません。医ｶﾞｽ供給棟に準ずると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
79	基本 設計図	A-091	鉄骨梁はSOP塗と考えて宜しいでしょうか。また、鉄骨伏図、部材ﾘｽﾄがありません。御提示下さい。	塗装はお見込みの通りです。 鉄骨量は100kg/m2と見込んで下さい。

80	基本 設計図	A-060 A-091	付属棟の各室排水溝が、付属棟詳細図ではE27 ステンレスｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞですが、外部詳細図2では、E27詳細でｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溶融亜鉛ﾒｯｷとなっております。ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞを正として宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
81	基本 設計図	A-018 A-091	医ｶﾞｽ供給棟の床仕上が、仕上表では防塵塗装ですが、付属棟詳細図の配管ﾋﾟｯﾄ詳細に塗床Bと記載あります。 仕上表の防塵塗装(ｱｸﾘﾙ樹脂塗床材ｸﾘﾔｰ)を正と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
82	基本 設計図	A-058	(建具) 以下の建具について、姿図を頂けないでしょうか。 AW08.AW10	修正図A-058を参照ください。
83	基本 設計図	A-056	以下の建具は設置場所が不明です。必要な場合は設置場所を御指示下さい。 ・LH49	62番と同様です。
84	基本 設計図	A-058	AW16及びAW17について、姿図の寸法欄がｽｹｰﾙｱｳﾄしております。正確な寸法を御指示下さい。	修正図A-058を参照ください。
85	基本 設計図	A-026 A-058	AW16について、建具形式が南立面図と建具表で相違しています。どちらが正でしょうか。	立面図を正とします。
86	基本 設計図	A-057	AD1について、建具表寸法欄TW2600はTH2600に読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
87	基本 設計図	A-057	AD1について、建具表材質欄SはALに読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
88	基本 設計図	A-050	共通事項について、扉両側の仕上が異なる場合は下記Aの沓摺を設けると記載がありますがAは沓摺なしの詳細です。該当部沓摺の仕様を御指示下さい。	Bとします。
89	基本 設計図	A-014 A-050	上記質疑に関しまして、異なる床材の判断基準が不明瞭です。FS5とHSとTSは3種ともﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄですがこの取合も異種材沓摺が必要でしょうか。	ビニル床シートについては、厚みの異なるものに適用します。よって、FS・TS間は不要、HSとその他ビニル床シートとの取り合いは設置とします。
90	基本 設計図	A-057	AH08及びAH10について、建具表と姿図でH寸法が相違しています。H2600と考えて宜しいでしょうか。	建具表を正とします。
91	基本 設計図	A-057	AH13について、くもりｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑのﾒｰｶｰ品番を御指示下さい。	3M(ファサラ)サンゲツ(ガラスフィルム)同等品とします。
92	基本 設計図	A-057	SSH01について建具表W1800 姿図W1847.5と相違しています。建具表Wを正と考えて宜しいでしょうか。	W1850とします。
93	基本 設計図	A-054	SD建具について、外部SDはDP仕上ですが枠仕上もDP仕上と考えて宜しいでしょうか。(枠はすべてSOP塗装になっています)	お見込みの通りです。
94	基本 設計図	A-041.042 A-053 A-058	SD11及びSD13について、設置場所がAW8と重複しているように思われます。当該部分の建具配置、寸法等の相違がないか御指示ください。	SD11および13の適用は無しとし、AW8の建具金物は外部開き戸(1か所)外部開き戸(セキュリティ)(1か所)とします。
95	基本 設計図	A-054	SD11及びSD13について、欄間突出窓もｶﾞﾗｽと考えて宜しいでしょうか。又、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置を見込んで宜しいでしょうか。	上記と同様
96	基本 設計図	A-027 A-058	AW01について、立面図では上部ｶﾞﾗﾘあり、建具表姿図ではFIXとなっています。立面図より上部ｶﾞﾗﾘと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

97	基本 設計図	A-050 A-054	SD13について、開閉制御 煙管連動は誤記と考えて宜しいでしょうか。	94番と同様
98	基本 設計図	A-054	SD21について、内部建具のため仕上SOP塗に読み替えて宜しいでしょうか。	枠ともDP塗とします。
99	基本 設計図	A-050 A-056	LH建具について、防火設備の指示があるものについてはｶﾞﾗｽP-6をNP6.8に読み替えて宜しいでしょうか。	HCG-5とします。
100	基本 設計図	A-056	LH36について建具金物が外部開き戸とありますが引戸のためLH33同様に、自閉装置付き引戸に読み替えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
101	基本 設計図	A-078	手術室SSD OP-A(自動ﾄﾞｱ)について、覗き窓のｶﾞﾗｽの仕様を御指示下さい。	P-3とします。
102	基本 設計図	A-097	(外構) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装について、土間ｺﾝ内の配筋要領を御指示下さい。	溶接金網φ6　100×100とします。
103	基本 設計図	A-095	駒止縁石の仕様が不明です。詳細を御指示下さい。	サイコン工業(NSP-120B)同等品とします。
104	基本 設計図	A-097	現場打ち集水桝について、以下を御指示ください。 ・桝の高さ ・配筋要領	・桝の高さ →H=720となります。(自由勾配側溝＋150) ・配筋要領 →D13@200縦横 とします。
105	基本 設計図	A-097	上記現場打ち集水桝について、仕上が不明です。底天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 立上 打放補修程度を見込んで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
106	基本 設計図	A-096.097	ﾋｭｰﾑ管の詳細がありますが凡例はありません。設置なしと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
107	基本 設計図	A-096	東面出口 横断防止柵の仕様が不明です。詳細を御指示下さい。	G-18と同仕様とします。(小型重力式擁壁は別途造成工事)
108	基本 設計図	A-006 A-094	幹巻ﾃｰﾌﾟの対象は樹高1.5m以上のものと解釈して宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
109	基本 設計図	A-094	植栽部土壌改良材の配合割合及び客土高さを御指示下さい。	配合割合:20%とします。 客土高さ:標仕23.2.1によります。
110	基本 設計図	A-006	外構植栽について、自動潅水設備が必要でしょうか。	不要です。 散水栓による対応とします。M-56給排水衛生設備　配置図に散水栓プロットを追記します。 修正図面M-056図を参照ください。
111	基本 設計図	A-084 A-099	外構工事にて仕様するｺﾝｸﾘｰﾄは以下の通りと考えて宜しいでしょうか。 ・捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N S-15 ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ Fc21N S-21	お見込みの通りです。
112	基本 設計図	A-099	ｶｰﾎﾟｰﾄ(公用車・駐輪場)の基礎について、配筋要領を御指示下さい。	D10@200(上下端筋、側面部とも)とします。

113	基本 設計図	A-060 A-091.092	受水槽基礎にE-27とありますが外部詳細図-2に該当する詳細が見当たりません。寸法及び構造図・仕上の詳細を御指示ください。	修正図面A-099図を参照ください。
114	基本 設計図	A-045 A-061	屋根3 ｷｭｰﾋﾞｸﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ架台について下記のように相違しています。外部雑詳細図-3を正としてよろしいでしょうか。 ・3階詳細案内図-3：L×65×65ほか ・外部雑詳細図-3：H-150×100×6×9ほか	お見込みの通りです。また、点検通路以外の鉄骨部材はH-200x200x8x12（SS400）とします。
115	基本 設計図	A-014	下記材料の参考ﾒｰｶｰ、品番等を御指示ください。 ・FS1：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(一般品)ﾏｰﾌﾞﾙ柄 ・FS2：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ（重歩行用)木目・石目柄同仕様 ・FS3：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(WC用・消臭）木目柄 ・FS4：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(耐薬・帯電防止）木目柄 ・FS5:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(厨房用） ・HS：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(衝撃吸収t2.8) ・TS:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(単層） ・塗床1:厚膜型塗床材(防滑) ・塗床3：合金骨材散布型塗床 ・塗膜防水1：ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水 ・塗膜防水2：ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ系ｶﾞﾗｽｸﾛｽ2ﾌﾟﾗｲﾗｲﾆﾝｸﾞ工法t2.0 ・TC1:ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500×500t7.5 ・TC2:ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ500×500t6.8 ・FOA:置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ（耐薬・帯電防止）t5.0 ・床ﾀｲﾙ1:600×600/300×150 t10.3 模様張 ・床ﾀｲﾙ2:100×100×8.5(水廻り用） ・VC1:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(強化） ・VC2:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(消臭） ・VC3:不燃化粧強化紙(木目調） ・VC4:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(ｱｸｾﾝﾄ） ・MDP：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板（木目調） ・FKD1：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板（単色） ・FKD2：耐摩耗不燃化粧板（木目調） ・壁ﾀｲﾙ1:せっ器質100×50t9.0 ・壁ﾀｲﾙ3:100×100×7.0水廻り用 ・腰壁ｼｰﾄ:不燃腰壁用塩ﾋﾞｼｰﾄt0.5	28番、63番と同様、その他は下記とします。 ・塗膜防水2：ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ系ｶﾞﾗｽｸﾛｽ2ﾌﾟﾗｲﾗｲﾆﾝｸﾞ工法t2.0 →ABC商会（ケミクリートSV）同等品 ・MDP：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板（木目調） →アイカ（セラール）同等品 ・FKD1：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板（単色） →アイカ（ハイボード）、エーアンドエー（ステンド400）、DIC（フネンソリッドカラー）同等品 ・FKD2：耐摩耗不燃化粧板（木目調） →アイカ（マーレス）同等品
116	基本 設計図	A-001 A-014	消火水槽の仕上が下記のように相違しています。仕上表-1を正としてよろしいでしょうか。 ・建築工事特記仕様書（意匠）-1：ポリマーセメント系塗膜防水 ・仕上表-1：塗膜防水2	お見込みの通りです。
117	基本 設計図	A-014 A-047	天井仕上が下記のように相違しています。天井伏図を正としてよろしいでしょうか。 ・1F廊下1 仕上表：MDP 天井伏図：ロックウール化粧吸音板フラットタイプ ・1階廊下2 仕上表：ロックウール化粧吸音板フラットタイプ 天井伏図：MDP	お見込みの通りです。
118	基本 設計図	A-084	ES-1a・ES-1b施設名称サインABについて、内照式となっていますが電気図に表記がありません。適宜見込むことでよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
119	基本 設計図	E-001	交流無停電電源装置（UPS）が計画外ですが宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

120	基本設計図	E-001	中央監視設備が別途工事となっています。本工事所掌外で見積致しますが宜しいでしょうか。	中央監視設備は不要とし、M-017記載のP-1集中コントローラ(1階医事事務室)にキュービクル代表電力量を取り込み表示するものとします。
121	基本設計図基本設計書	給排水衛生機器リスト	受水槽仕様が基本設計図には給水車対応記載無し、基本設計書には記載ありますが基本設計図を正として宜しいでしょうか。	基本設計書を正とします。
122	基本設計図基本設計書	全般	基本設計図と基本設計書の内容で差異がある場合は基本設計図を正として宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
123	基本設計図	E-006 M-056	薬局のインフラ供給(電気、給排水)について図面記載が有りませんが別途工事という考えで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
124	基本設計図	E-006 M-056	薬局のインフラについて新病院側からの供給の場合具体的な内容(負荷リスト、配線サイズ、給排水管サイズ、ルート)についてご指示願います。	上記と同様
125	基本設計図	E-071	TV共聴設備のCATV引込負担金、引込工事は別途工事で宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
126	基本設計図	E-018他	電気設備1階平面図の医事事務室に総合盤の記載があります(意匠図記載無し)総合盤の仕様、寸法、格納する機器についてご指示願います	追加図面E-097を参照ください。
127	基本設計図	E-022	動力設備　動力盤表 (1) に、動力盤 1M-1 ・1M-2が記載されています。平面図に記載なしです。 設置箇所を指示下さい。	修正図面E-012、E-014を参照ください。
128	基本設計図	E-024	動力設備　動力盤表 (3) に、動力盤 X線が記載されています。平面図に記載なしです。 設置箇所を指示下さい。	E-014　一般撮影電源盤　は　E-024と同様のものです。
129	基本設計図	E-026	①電灯設備　1階平面図:検体受渡の照明器具型番が記載されていません。器具型番を指示下さい。	E-032 A23　といたします。
130	基本設計図	〃	②電灯設備　1階平面図:診察室 5・6 (整形) 器具リストにC69D x3と記載されています。平面図では、6灯となっています。平面図を正として宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
131	基本設計図	〃	③電灯設備　1階平面図:診察室 7 (耳鼻科) 器具リストにC69D x4と記載されています。平面図では、6灯となっています。平面図を正として宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
132	基本設計図	E-029 ～ E-031	非常照明・誘導灯設備:誘導灯信号装置が記載されていません。信号装置は不要でしょうか。必要であれば、型式と設置箇所を指示下さい。	信号装置を計上ください。設置個所はE-097によります。 参考型番:FF90028K
133	基本設計図	E-033	電灯設備　姿図 2:街路灯 AA250a・AA250b のポールはDYDX2400H として宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
134	基本設計図	E-040 ～ E-046	電灯設備　分電盤表 (1)～(6):表中にリモコンリレーが記載されています。リレー制御T/U・リモコントランス等制御機器は不要でしょうか。	制御機器についても適宜計上ください。

135	基本設計図	E-052他	構内情報網・構内交換設備：弱電端子盤・MDFの仕様を指示下さい。	修正図面E-052を参照ください。
136	基本設計図	E-071	BS・110° CSアンテナについて、電気図に基礎表記がありますが意匠図にありません。見込むことでよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
137	基本設計図	E-007	自家発電設備出力計算書をご提示いただきますか。また、発電機容量や地下燃料タンク容量が変更になることはありますか。	基本設計書P62に「負荷容量決定後、実施設計にて調整」と記載している通り、意匠・機械との整合を図り実施設計にて調整することとします。
138	基本設計図	E-012	詳細検討は実施設計にて実施となると記載がありますが、幹線サイズについても詳細検討による見直しとなりますでしょうか。	意匠・機械との整合を図り実施設計にて調整することとします。
139	基本設計図	M-051、054	井戸ケーシング（建築工事）記載ありますがケーシング深さについてご指示願います。	A-099に記載の通り25mとします。
140	基本設計図	M-056	桝リストが記載ありません。詳細についてご指示願います	北系統：ケリだし管底135.49 南系統：ケリだし135.38を起点として2個/スパンとし、勾配1/50にて数量をお見込み下さい。深さ1500H超過の桝は人孔桝900φとします。 蓋仕様については南系統はT-2対応、北・西系統はT-25対応とします。
141	基本設計図	M-056	管理桝φ900（異物流出抑制用溜桝）と記載ありますが桝仕様、詳細についてご指示願います。	下水道本管への異物流出防止のため、溜桝又は インバート桝の出口側に金網を設置し、不純物をせき止め撤去できる仕様とします。
142	基本設計図	M-T1	上水管、雑用水管材についてSGP-VA、VB、HIVPの記載ありますが50A以下をHIVPと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
143	基本設計書	27	自動制御設備図が有りません。図面配布お願い致します。	空調手元リモコンの配置については、「¥その他資料¥03_備品レイアウト図¥01_備品レイアウト図」をご参照下さい。その他、冷媒漏洩検知器配線1ヶ所/室 及び集中リモコン配線(階毎の系統分け)、及び受水槽・湧水排水ポンプ廻り制御として適宜お見込み下さい。
144	基本設計図	A-070	昇降機、小荷物専用昇降機について昇降機、納入メーカーが竣工後の保守契約を締結という考えで宜しいでしょうか。（上記内容により工事費が異なる為）	納入メーカー以外も保守契約を行うことができるものとします。
145	基本設計書基本計画図	27、75 M-044	給水計画について 基本設計書には水槽容量は地震災害時等による市水途絶被害に備え～（1～3日間）に最小限必要な量を確保出来る計画と記載あります。（75Pに計算書添付） 衛生機器リストでは上水受水槽が1日使用水量の0.5日分の8.5m3（有効容量）と記載あります。 M-044図の機器リストを正が正で宜しいでしょうか。	M-044機器リストを正とします。
146	基本設計書基本計画図	27 M-052他	排水通気設備〈排水フロー〉について 高温排水の平面ポイントをご指示願います。	1階調理室・洗浄室の厨房機器～シンダー内配管について対象機器はD16、D20、E5とします。3階滅菌保管室の対象機器は、「¥その他資料¥03_備品レイアウト図¥02_備品資料一式¥3.医療機器等 設備資料内 11 中央材料.pdf」を参照下さい。高温排水の範囲は機器接続～屋外第1桝とします。

147	基本設計書基本計画図	27 M-052他	排水通気設備〈排水フロー〉について 医療廃水の検査排水・高濃度排水の平面ポイントをご指示願います。	以下の機器とし、処理方法については、屋外第1桝までそれぞれを単独系統とします。 ■医療排水（機器） 1階：検体検査室_血液凝固分析装置　細菌検査室_スチールユニット流し台 ■医療排水かつ感染排水（機器） 1階：検体検査室_自動分析装置・免疫測定装置・尿分析装置・血液凝固分析装置・多項目自動血球分析装置　細菌検査室_スチールユニット流し台 高濃度排水については医療機器側でのタンク貯留のため、排水設備が必要な医療機器はありません。
148	基本設計書基本計画図	27 M-052他	排水通気設備〈排水フロー〉について 感染系排水とありますが、感染排水についてプロット及び排水量による図示をお願いします。 また、処理設備について特に記載が無い為、単独系統で屋外排水桝へ接続と考えますが宜しいでしょうか。	対象室の機器・器具は以下とし、排水負荷単位を参照とします。処理方法については、屋外第1桝まで単独系統とします。 ■感染排水（器具） 1階：救急診察室_壁掛洗面器　検体検査室 2階：1床室B1・2_車椅子対応洗面器、病院・高齢者向けユニット内大便器及び手洗器
149	基本設計書基本計画図	27 M-052他	排水通気設備〈排水フロー〉について 医療系排水の感染排水の系統の指示がありません。感染排水の系統と平面ポイントをご指示願います。	上記と同様
150	基本設計書基本計画図	27 M-052他	排水通気設備〈排水フロー〉について 高濃度排水の回収タンクの仕様（材質と容量）をご指示願います。	医療機器側での対応のため、タンク不要とします。
151	基本設計書基本計画図	27 M-052他	排水通気設備〈排水フロー〉について 高温排水槽と検査排水処理槽との平面ポイントをご指示願います。 又工事区分は別途工事と考えますが宜しいでしょうか。	高温排水槽・検査排水処理槽は不要とします。
152	基本設計図 意匠図	A-026 A-027 A-051 A-057 A-058	給排気ガラリの位置と数量ですが、意匠図の建具表（A-058）から判断するとAW-03のみで南側のみに集中しております。立面図のガラリ位置を正として1階4面（別紙）着色部もガラリと判断しチャンバー設置して見込むものとして宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。修正図A-51・53・54・57・58を参照ください。 また、下記について追加・変更とします。 ・AW21の追加 ・AW02×29箇所のうち、3階の15か所をAW22、3階の1か所をAW23と変更 ・SD16の構成変更 ・SSH03の構成変更 ・2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天に吹出し口600×600空研工業（ユニバーサルグリルVHS）同等品を3か所（機械設備工事）を追加
153	基本設計図	M-T1	空調加湿給水用の管種が記載ありませんが、衛生上水管と同様にVLP-VAと考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
154	基本設計図	M-T3	ダクト材質でSUSダクトの使用区分の部屋名が記載ありますが、全て該当部屋の排気系統が対象と考えてよろしいでしょうか。	M-T3及びM-035ダクト系統図に局所排気の対象を記載している分を見込むこととします。
155	基本設計図	M-T3	機器接続部に断熱フレキ使用の記載がありますが、換気扇類を対象とし、制気口（器具）接続は該当しないものと考えてよろしいでしょうか。	制気口・換気扇等の機器を対象とします。

156	基本設計図	M-005 ～013	空調機冷媒仕様がR32計画されてますが、一部対応出来ない機種があります。 ・厨房用天吊り ・クリーンルーム用 ・外気処理ユニット こちらはR410Aにて見込みますが宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
157	基本設計図	M-005 ～013	空調機冷媒仕様がR32計画されてますので寒冷地仕様に対応が出来ません（各空調メーカー未発売、未対応の為） 空調機については一般仕様で見込みますのでご確認の程お願いします。	お見込みの通りです。
158	基本設計図	M-019	MRIチラー用冷水配管に関わる付属機器とチラーのプロット図をご掲示下さい。またご掲示無い場合はMRIチラー用冷水配管⑤の約20mとは往復の配管長さ（屋外10m、機械室内10m）程度で見込むものと考えてよろしいでしょうか。	往復の配管長さ(屋外10m、機械室内10m)程度とします。
159	基本設計図	A-073 M-033	〈工事区分表〉に緊急排気設備およびシステム（O2センサと連動）とありますが、どのようなシステムなのか図示をお願いします。	定置式酸素検知警報器(新コスモス電機KS-70相当)からの外部出力信号1a無電圧接点からのリレー回路により、FE-1K2(He強制排気系統ファン)を発停・同排気ダクト及びバランス用外気ダクトのMDを開閉する連動制御を見込むものとします。
160	基本設計書基本計画図	27 M-051　M-046	給湯設備について衛生機器表に記載ある電気温水器以外の給湯箇所についてはすべて中央系統からの供給と考えて宜しいですか	お見込みの通りです。
161	基本設計図	A-024　M-051	3F洗浄・組み立て、滅菌・保管室における主要機器への給水・給湯等の供給量をお示しください	¥その他資料¥03_備品レイアウト図¥02_備品資料一式¥3.医療機器等　設備資料 内　11　中央材料.pdf　をご確認ください。
162	基本設計図 意匠図	A-23 M-051	2F機械浴室設置機器への給水・給湯・排水供給量・接続詳細等をお示しください。	¥その他資料¥03_備品レイアウト図¥02_備品資料一式¥1.医療機器・備品等リスト 内　240423_医療機器備品マスターリスト(病棟).pdf　をご確認ください。
163	別紙3	P1	3(2)について、別途工事に関係する仮設計画及び工程作成は別途工事業者が行い、その妥当性の確認を本棟施工者が行うとの理解で宜しいでしょうか。御教授願います。	お見込みのとおりです。
164	別紙3	P2	3 (14) 「その他必要となる調査業務等」に関し、外部委託を要する業務に関しては、発注者の費用負担(施工予定者は手配のみ）と考えてよろしいでしょうか。	その他必要となる調査業務等とは、技術提案により必要となった外部委託を要する調査業務等を想定しており、その場合は受注者負担とします。
165	別紙4	P4	8 別途契約の関連工事との調整 (3)別途工事の工事区分詳細は、基本設計図等の通りとありますが、その他調剤薬局建設工事も含まれると考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。

166	別紙4	P5	11 受注者業務 (3)エにMRIは工事期間中に搬入・設置を行うとありますが、MRIは別途工事と考えて宜しいでしょうか。また、搬入時期や搬入方法、搬入・設置後の未済工事の内容が不明です。未済工事内容を含め資料を御提示ください。	MRIは別途工事として下さい。搬入時期や搬入方法は現段階では決定しておりません。事業者にて、過去の実績などを基に、品質、工程、コストなどを総合的に鑑みた最も合理的な搬入時期や搬入方法を提案し、その内容で見積に見込んでください。なお、工事区分は基本設計図の通りとしてください。
167	別紙4	P6	12 施工条件及び留意点 (3)イに竣工後の建築物によるﾃﾚﾋﾞ電波障害に関しては、対策範囲、対策手法及び概算費用等を発注者に提案とありますが、明確な時期が不明です。今回の見積りには含まないと考えて宜しいでしょうか。	竣工後の建築物によるテレビ電波障害の対策範囲、対策手法及び概算費用等を発注者に提案する時期は技術協力期間及び施工期間です。提案を行う上で必要な経費などは今回の見積に見込むようお願いします。
168	別紙4	P7.8	17その他 (1)敷地内薬局について、別途選定した事業者の建設工事との施工計画の調整、施工管理について協議、調整を行うとありますが工事内容、工程等の詳細が不明です。図面、工程表、資料等を御提示ください。	敷地内薬局設置・運営事業者と現在調整中のため配布可能な資料はございません。公告されている薬局事業者選定用の資料をご確認ください。
169	別紙5		実施設計段階役割分担表(案)において 見積関連15ｺｽﾄ推移管理の特記事項に内訳明細書の更新を行う(更新/2か月程度)とありますが、2か月ごとにどのような資料の提出を求められるのでしょうか。また、提出時期は指定がありますか。併せて御指示ください。	プロポーザル時に提出を行う概算工事見積書の内訳書を基に、変更前・変更後の内容が容易に比較検討できるよう、実施設計時に行った設計変更内容(項目・数量)を反映・更新を行ってください。提出時期は2025年3月、5月、7月、9月を予定しております。
170	実施要項	P25	第13その他 6ﾘｽｸ負担・分担において、ﾘｽｸの種類No.24の備考欄に「技術協力業務契約前に確認できるものは受注者の負担」とありますが確認できる資料がありましたら御提示ください。	本実施要領のほか、岡山県等が公表している書類をご確認ください。
171	基本設計図	005	8節：工事区分 01)共通項目 18.受注者現場事務所が ※別途 となってますが、本工事と考えて宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
172	基本設計図	005	8節：工事区分 29)外構 11.造成及び路面排水の工事区分が ※建築 ※別途(造成)共に適用となっています。それぞれの工事区分に該当する工事内容を御指示ください。	外構図および都市計画法第29条申請図面に図示のある範囲によります。記載のないもので必要と思われるものは本工事で見込むこととします。
173	基本設計図	006	8節：工事区分 40)手術 以下の工事内容に適用無しの×印がついていますが工事区分には※印がついています。適用無しと考えて宜しいでしょうか。 (ｼｰﾘﾝｸﾞｺﾗﾑ・ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ) ×20：取付用下地鉄骨、ｱﾝｶｰ ※建築 ×22：一次電源 ※建築(手術室ﾊﾟﾈﾙ工事)	お見込みの通りです。
174	基本設計書	P30 工程表	造成工事におきまして、工事開始は2024年12月と記載がありますが、完了期日をご教示願います。	2025年12月予定です。
175	実施要領	P15	第5 5 (5) ア 「VE提案及び技術提案については審査を公平に行うため応募者が特定できるような表現は避ける」とありますが、特許工法などを提案する場合は、名称を伏せず記載してもよろしいでしょうか。	応募者が特定できるような具体的な特許工法などの名称は伏せて提案してください。

176	実施 要領	P18	技術提案書の書式ですが、大枠と下段の注意事項を削除し、提案内容が見やすい範囲でのｸﾘｱﾗﾝｽを設け作成しても宜しいでしょうか。ただし、通し番号・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ欄、その他の文言はすべて残します。御指示願います。	可とします。
177	実施 要領	P18	技術提案書は、様式11のフォーマットに従えば、Excelでなくてもよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
178	実施 要領	P20	プレゼンテーションは、提出した技術提案書の内容に変更がなければ、提案内容を補足する資料（図、写真等）を追加してもよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
179	実施 要領	P20	プレゼンテーションに動画を用いて説明を行うことは可能でしょうか。	可とします。実施要領の各規定を遵守の上、作成すること。